

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obnova asfaltové místní komunikace v centrální části obce Miřetice

Objekt: Dotační část - p.č. 962/1 a 72/2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

18	221	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm "sanace" 15*3	m2	45,000		45,000
1	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm "napojení" (7,6+43+4,5+15+46)*0,5 "podél žlabu " 27*0,5 "sanace " 15*3 Součet	m2	116,550		58,050 13,500 45,000 116,550
17	221	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 432,000		
20	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "obruby -střed ostrůvek" 30*0,5*0,3 "obruby nad kostelem" (22+3)*0,5*0,3 Součet	m3	8,250		4,500 3,750 8,250
21	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	8,250		
22	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,250		
23	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,250		
2	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	116,550		
33	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 "plocha za obrubami" 55*1,5	m2	82,500		82,500

5 Komunikace

27	221	566901231	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm 3*11+24*3+1577*0,05	m2	183,850		183,850
28	221	566901243	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	183,850		
34	221	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm (20+16+10)*0,5+10*1	m2	33,000		33,000
3	221	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	m2	1 432,000		
5	221	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) (11*3+24*3+1577*0,05)*0,125	t	22,981		22,981
6	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 432,000		
7	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 432,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Obnova asfaltové místní komunikace v centrální části obce Miřetice**

Objekt: **Dotační část - p.č. 962/1 a 72/2**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Trubní vedení

31	221	89923111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000		
30	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	9,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

24	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	55,000		
			30+22+3		55,000		
25	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	57,750		
			55 * 1,05		57,750		
26	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,300		
			55*0,2*0,3		3,300		
29	221	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	99,900		
8	221	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	99,900		
			7,6+(43-16,2)+4,5+15+46		99,900		
9	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	99,900		
10	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	99,900		
32	221	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	10,000		
11	221	938909311R	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu živičného - samosběrem	m2	1 577,000		
12	221	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	160,000		

99 Přesun hmot

13	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	430,348		
14	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 012,436		
15	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	430,348		
16	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	318,852		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 Provozní vlivy

19	000	070001000	Provozní vlivy - DIO	kpl	1,000		
----	-----	-----------	----------------------	-----	-------	--	--

Celkem